

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район
Подъеланское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.03.2019

№ 19

с. Подъеланка

Об утверждении проектно-сметной документации на объект капитального строительства «Капитальный ремонт системы отопления здания Дома культуры, расположенного по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъеланка, ул. Мира, 8»

В соответствии с положительным заключением Государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства от 13 ноября 2018 года № в реестре 38-1-0937-18, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 32, 47 Устава Подъеланского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию на объект капитального строительства «Капитальный ремонт системы отопления здания Дома культуры, расположенного по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъеланка, ул. Мира, 8» со следующими технико-экономическими показателями объекта:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Демонтажные работы			
1	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	м	70
2	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	м	35
3	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	м	20
4	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	34
Отопление			
5	Установка фильтров диаметром: 65 мм	шт	2
6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	96
7	Установка радиаторов: чугунных	кВт	108,8
8	Установка термометров в оправе прямых и угловых	компл.	4
9	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	м	180
10	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	м	110

11	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	м	140
12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	м	170
13	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	м	11
14	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм	м	181
15	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	м	430
16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	м	181
17	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками	м	115
18	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м ²	250
Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих ценах (на 01.07.2018 г.) с учетом НДС		тыс. руб.	896,01
в том числе:			
строительно-монтажные работы		тыс. руб.	806,15
оборудование		тыс. руб.	-
проектно-изыскательские работы		тыс. руб.	88,10
прочие затраты		тыс. руб.	1,76

Адрес объекта: Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъяланка, ул. Мира, 8.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Подъяланский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Подъяланского муниципального образования

И.С. Ведерникова